

Kostengr. Bez

| | | |
|-----|--|--------------------|
| 322 | Treppenfundamente | 800,00 € |
| | Summe 320 Gründung | 800,00 € |
| 332 | Statik, Werkstattzeichnungen | 2.000,00 € |
| 332 | Stahlglasfassade | 24.700,00 € |
| 332 | Anschlüsse Fassade/Gebäude | 3.500,00 € |
| 332 | Nebenarbeiten | 4.000,00 € |
| 334 | Fluchttür | 6.300,00 € |
| 334 | Beschläge | 1.110,00 € |
| 335 | Außenwandabdichtung | 450,00 € |
| | Summe 330 Außenwände | 42.060,00 € |
| 342 | Nebenarbeiten | 1.000,00 € |
| 342 | GK-Flurwand, F30-A | 7.173,60 € |
| 342 | Deckenschürze über Wänden, F30 | 775,00 € |
| 342 | Nebenarbeiten | 2.000,00 € |
| 342 | Zwischenwand Klasse K07 | 1.249,60 € |
| 342 | Wandbekleidung einseitig Klasse K14 | 2.050,00 € |
| 342 | Rohrverkofferung zur Flurwand | 152,00 € |
| 344 | Nachrüstung Obentürschließer (Freilau | 4.640,00 € |
| 344 | Innentürelement | 3.000,00 € |
| 344 | Innentürelement zum Nebenraum K07 | 800,00 € |
| 345 | Malerarbeiten | 1.007,00 € |
| 345 | Malerarbeiten | 424,00 € |
| 345 | Malerarbeiten | 1.000,00 € |
| | Summe 340 Innenwände | 25.271,20 € |
| 351 | Außentreppe, Stahl | 4.500,00 € |
| 352 | Anarbeitung Boden | 1.404,00 € |
| 352 | Sockelleisten | 625,00 € |
| 352 | Anarbeitung Boden | 572,00 € |
| 352 | Sockelleisten | 550,00 € |
| 352 | Bodenbelag Kautschuk | 3.312,00 € |
| 352 | Boden-Sockelleisten | 414,00 € |
| 353 | Holz-Deckenverkleidung wieder anarbe | 2.040,00 € |
| 353 | Deckenverkleidung, Rasterdecke | 6.300,00 € |
| 353 | Malerarbeiten | 1.233,00 € |
| | Summe 350 Decken | 20.950,00 € |
| 361 | Stahlglasdachkonstruktion, RWA | 9.920,00 € |
| 364 | Attika, Spenglerarbeiten | 1.540,00 € |
| | Summe 360 Dächer | 11.460,00 € |
| 371 | Medienschrank K14 | 2.200,00 € |
| 371 | Schrankwand K07 | 8.500,00 € |
| 371 | Schrankleiter | 300,00 € |
| | Summe 370 Baukonstruktive Einbauten | 11.000,00 € |
| 391 | Baustelleneinrichtung | 1.200,00 € |
| 391 | Baustromverteiler | 400,00 € |
| 391 | Bau-WC | 350,00 € |
| 391 | Bauzaun | 340,00 € |
| 391 | Arbeitsgerüst über H = 2,0 m | 300,00 € |
| 391 | Arbeitsgerüst über H = 2,0 m | 300,00 € |
| 391 | Arbeitsgerüste Treppenhaus über H = 2 | 450,00 € |
| 392 | Fassaden-Gerüst | 3.300,00 € |

Kostengr. Bez

| | | |
|-----|--|---------------------|
| 392 | Raumgerüst im Treppenhaus | 2.500,00 € |
| 393 | Stammschutz | 200,00 € |
| 393 | Staubschutzwände stellen | 1.575,00 € |
| 393 | Bodenschutz | 700,00 € |
| 393 | Bodenschutz | 450,00 € |
| 393 | Staub- u. Windschutzwände stellen | 231,00 € |
| 393 | Bodenschutz Treppenpodest | 140,00 € |
| 394 | Flurtrennwände | 2.940,00 € |
| 394 | Deckenschürze über Wänden | 225,00 € |
| 394 | Holztüren | 156,00 € |
| 394 | Rohrverkofferung an Flurwand | 80,00 € |
| 394 | Holz-Deckenverkleidung rückbauen, la | 1.615,00 € |
| 394 | Bodenfuge herrichten, putzen | 486,00 € |
| 394 | Zwischenwand schadstoffbelastet in KC | 1.100,00 € |
| 394 | Holztüren in Zwischenwand K07+K14 | 156,00 € |
| 394 | Wandverkleidung Holzplatten schadsto | 1.250,00 € |
| 394 | Deckenbekleidung Holz abbrechen | 1.105,00 € |
| 394 | Rest-Deckenschalung Holz abbrechen, | 1.890,00 € |
| 394 | Medienschrank K14 | 300,00 € |
| 394 | Schrankwand K07 Nebenraum | 1.000,00 € |
| 394 | Stahlglas-Fassaden-Dachkonstruktion | 3.432,00 € |
| 394 | Geländer, Gitterroststufen | 300,00 € |
| 394 | Stb.-Sockelwand außen | 870,00 € |
| 394 | Stb.-Boden außen | 345,00 € |
| 394 | Attikaverkleidung | 224,00 € |
| 394 | Nebenarbeiten | 1.500,00 € |
| 394 | PVC-Bodenbelag | 402,50 € |
| 399 | KG 300 Unvorhergesehenes ca. 5 % | 6.600,00 € |
| | Summe 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion | 38.412,50 € |
| | Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen | 149.953,70 € |
| 423 | Wandheizkörper K14 | 200,00 € |
| | Summe 420 Wärmeversorgungsanlagen | 200,00 € |
| 445 | Beleuchtung, Schalter, Steckdosen, RV | 10.993,33 € |
| 445 | Kabelbrandschottungen | 800,00 € |
| | Summe 440 Starkstromanlagen | 11.793,33 € |
| 454 | Umbau Medienschrank, AktivBoard in f | 2.354,25 € |
| 456 | Anschluss 4 OTS | 1.009,76 € |
| 456 | Rauchmeldeanlage anpassen | 2.000,00 € |
| | Summe 450 Fernmelde- u. Informationstechn. Anlagen | 5.364,01 € |
| 499 | KG 400 Unvorhergesehenes ca. 5 % | 870,00 € |
| | Summe 490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen | 870,00 € |
| | Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen | 18.227,34 € |
| 511 | Oberboden/Rasen abtragen, wieder he | 1.770,00 € |
| 512 | Erdarbeiten, Aushub für Fundamente | 600,00 € |
| 519 | Kiesstreifen | 555,00 € |
| 519 | Nebenarbeiten | 1.000,00 € |
| | Summe 510 Geländeflächen | 3.925,00 € |
| 579 | Rückschnitt Bepflanzung | 200,00 € |
| | Summe 570 Pflanz- und Saatflächen | 200,00 € |

Kostengr. Bez

| | | |
|-----|---|---------------------|
| | Summe 500 Außenanlagen | 4.125,00 € |
| 731 | Architekt | 30.931,23 € |
| 735 | Statiker | 1.904,00 € |
| 736 | Elektro, Heizung, Sanitär | 1.000,00 € |
| | Summe 730 Architekten- und Ingenieurleistungen | 33.835,23 € |
| 746 | Brandschutznachweis | 12.000,00 € |
| 747 | Sigeko | 3.500,00 € |
| 749 | Schadstoffgutachten | 5.000,00 € |
| | Summe 740 Gutachten und Beratung | 20.500,00 € |
| | Summe 700 Baunebenkosten | 54.335,23 € |
| | Summe Gesamt | 226.641,27 € |
| | MwSt. 19,0 % | 43.061,84 € |
| | Gesamt Brutto | 269.703,11 € |