

Umbau und Erweiterung
Friedhofgebäudes mit Ersatzbau Werkhof

24.04.2017

B Urnennischen in Schaugangwand

Kostenüberschlag vom 06.03.2017 KG 300

158.780,00 €

Kostenaufstellung ohne Nebenkosten und Honorare

Mehrpriis Urnenwände "Schaugangwand"

Zulage Wandschalung	160 m ²	20,22 €	3.234,90 €
Schalungsmehrung Dach	75 m ²	63,74 €	4.780,23 €
Aussparung Fallrohre	6 St	78,50 €	471,00 €
Oberlichter	8 St	146,99 €	1.175,91 €
Tropfkante Mehrung	25 m	5,75 €	143,69 €
Betoplan	60 m ²	88,50 €	5.310,00 €
Wandnischen (50x36x45)	45 St	183,31 €	8.248,84 €
Wandnischen (70x36x45)	10 St	205,37 €	2.053,70 €
Wandnischen (50x36x28)	10 St	157,75 €	1.577,46 €
Wandnischen (70x80x17)	2 St	215,56 €	431,11 €
Wandschlitz (10x40)	6 m	118,56 €	711,36 €
Zulage eingefärbter Beton	47,5 m ³	267,42 €	12.702,30 €
Zulage Beton F5	47,5 m ³	15,58 €	739,91 €
Betonmehrung Dach	10 m ³	150,23 €	1.502,26 €
Betonmehrung Wand	35 m ³	150,76 €	5.276,64 €
Zulage Stocken Oberfläche	210 m ²	79,55 €	16.705,82 €
Zulage Ecken scharrieren	100 m	10,58 €	1.057,91 €
Stahlmehrung	5,5 t	1.363,74 €	7.500,57 €
Zulage Bewehrung an Wandnischen anpassen	1 psch	2.850,00 €	2.850,00 €
Änderung Abstandhalter	1 psch	985,00 €	985,00 €
Hilti-Hit	175 St	20,85 €	3.648,54 €
Dehnfuge Mehrung	75 m	10,16 €	762,20 €
Betonkosmetik	145 m ²	45,00 €	6.525,00 €
Nischenverschlussplatten 60	60 St	720,00 €	43.200,00 €
Abzug Natursteinverkleidung	50 m ²	220,00 €	-11.000,00 €

Kostenschätzung vom 24.04.2017 KG 300

120.594,34 €

Kostenaufstellung ohne Nebenkosten und Honorare

Einsparung durch Änderungen

-24,05%

-38.185,66 €

Honorare und Nebenkosten ca. 24,0%

Statik, Prüfstatik, Honorare

28.942,64 €

Gesamtkosten Urnennischen in Schaugangwand

149.536,99 €