BS 14
Ansatzpunkt: 596.20 m
596.00m
595.00m
594.00m
0.10m
1.90m
3.00m
Endtiefe
Kein Wasser (23.11.2020)
Auffüllung, Oberboden weich, schwach feucht, dunkelbraun
Auffüllung, Kies, stark sandig, stark schluffig, schwach org. Beimengung Wurzelreste mitteldicht, schwach feucht, braun
Kies, sandig, sehr schwach schluffig dicht, schwach feucht, graubraun
BS 13
Ansatzpunkt: 596.30 m
596.00m
595.00m
594.00m
0.10m
1.90m
3.00m
Endtiefe
Kein Wasser (23.11.2020)
Auffüllung, Oberboden weich, schwach feucht, dunkelbraun
Auffüllung, Kies, sandig, schluffig bis stark schluffig mitteldicht, schwach feucht, braun
Kies, sandig, sehr schwach schluffig dicht, schwach feucht, beige
Gebäude
BS 12
Ansatzpunkt: 594.00 m
594.00m
593.00m
592.00m
591.00m
0.90m
1.70m
3.00m
Endtiefe
Kein Wasser (23.11.2020)
Auffüllung, Schluff, sehr schwach kiesig, sehr schwach sandig, stark org. Beimengung Wurzelreste weich, schwach feucht, dunkelbraun
Auffüllung, Kies, stark sandig, stark schluffig bis schluffig Holz, Wurzelreste mitteldicht, schwach feucht, graubraun
Kies, sandig, sehr schwach schluffig dicht, schwach feucht, beige
BS 11
Ansatzpunkt: 592.70 m
592.00m
591.00m
590.00m
0.10m
2.20m
3.00m
Endtiefe
Kein Wasser (23.11.2020)
Auffüllung, Oberboden weich, schwach feucht, dunkelbraun
Auffüllung, Kies, stark sandig, stark schluffig, org. Beimengung Wurzelreste mitteldicht, schwach feucht, dunkelbraun
Kies, sandig, sehr schwach schluffig dicht, schwach feucht, beige
BS 10
Ansatzpunkt: 593.00 m
593.00m
592.00m
591.00m
590.00m
0.10m
0.80m
1.20m
2.00m
3.00m
Endtiefe
Kein Wasser (23.11.2020)
Auffüllung, Oberboden weich, schwach feucht, dunkelbraun
Auffüllung, Schluff, kiesig, schwach sandig, schwach tonig, org. Beimengung Ziegelreste, Wurzelreste steif, schwach feucht, dunkelbraun
Auffüllung, Kies, sandig, sehr schwach schluffig mitteldicht, schwach feucht, beige
Auffüllung, Kies, stark sandig, stark schluffig Ziegelreste; mitteldicht, schwach feucht, braun
Kies, sandig, sehr schwach schluffig dicht, schwach feucht, beige

Zeichenerklärung

🟩 Lärmschutzwand bestehend aus Sockelelement (≥ 0.30m) und sechs Aluminiumkassetten (je 0.50m)
Gesamthöhe ≥ 3.30m
Entsprechend dem Ausschreibungsergebnis erfolgt die Ausführung in Aluminium oder in Holz entsprechend dem Gutachten des Büros Müller BBM

Plangrundlagen

Höhenstatus	HS 100 DHHN12 NN-Höhen in Meter	
Lagestatus	LS120 DHDN90 GK4-Koordinaten	
Vermessung	Steinbacher CONSULT Alemannenstraße 19a, 86637 Wertingen	Stand: 10.03.2020

Gemeinde
Pullach

Projekt:
Sanierung und Erweiterung von Schallschutzmaßnahmen

Plan:
Abwicklung
Bereich 3 "Süd"

Entwurf zur Genehmigungsplanung			
Proj.Nr.: 119 611			
Datum: Neusäß, den 08.03.2021			
Vermessen: Gerber W. Gerber	Bestand gezeichnet: Angulo	Maßstab: 1:250	Plangröße: 0.64qm
Entworfen: Arnecke	Planung gezeichnet: Bogutliev	Plan-Nr.: 119611-15.3-IB	Beilage-Nr.: 15.3
Geprüft: Dr. La Poutré	Bauleitung: .		

Index	Datum	Art der Änderung	Name
a			
b			
c			

WASSER | VERKEHR | RAUM | VERMESSUNG | GIS | UMWELT | TECHNIK | BETREUUNG | PLANUNG

Richard-Wagner-Straße 6
86356 Neusäß
Tel.: 0821/46059-0
Fax.: 0821/46059-99

Steinbacher Consult
... invent the future
Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG
www.steinbacher-consult.com | info@steinbacher-consult.com

Alemannenstraße 19 A
86637 Wertingen
Tel.: 08272/9956-0
Fax.: 08272/9956-99

URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE AN DRITTE UNZULÄSSIG UND STRAFBAR